

招标文件修改通知

编号：02

各投标单位：

《徐州市区管网清淤污泥处理工程招标文件》（合同编号：GWWNCL-SG、CG）作如下答疑、修改：

一、设备采购标段

1、问：关于招标文件第 E 部分电气设备:P214 页，E2.7 章节基本控制概念第 1 条介绍“三八河污水处理厂三期将自动运行而毋须手动干预。即使停电后，系统也将恢复正常运转而毋须手动干预。”；P216 页，第 10 条控制系统体系结构介绍“三八河污水处理厂三期的控制系统都将具有以下的体系结构”。该部分的描述与本项目无关。

答：将“三八河污水处理厂三期”改为“本次污泥处理工程”。

2、问：招标文件 P223 页，E3.2 10/0.4KV 电力变压器描述中第 3 条，变压器铁芯应采用日本新日铁晶粒取向高导磁硅钢片，国产高导磁硅钢片在性能上已经完全可以取代进口硅钢片。第 4 条绕组和绝缘，要求高压绕组、低压绕组采用进口铜箔材质，国产铜箔材质性能已经完全可以替代进口产品。招标文件的设置有排斥国产优质国际品牌嫌疑，并且与《政府采购法》第十条相违背。

答：将“硅钢片应采用日本新日铁晶粒取向高导磁硅钢片”改为“硅钢片应采用高导磁硅钢片”。铝箔材料可采用国产或进口优质产品。

3、问：招标文件 P251 页，F2.3 中要求：“自控系统集成商必须至少有二个 10 万吨/日以上市政污水处理工程与本项招标设备系统类似的实际供货经验，并须提供相应的用户证明，用户证明应盖用户单位红章。自控系统集成商必须具备电子通信广电行业电子工程类乙级或以上设计资质，并须在投标文件中提供相应的资质证书复印件，证书复印件应盖集成商单位红章。

自控系统集成商必须具备电子工程专业承包二级或以上资质，同时还需对应提供电子工程项目经理证书二级或以上资质证书，在投标文件中提供相应的证书复印件并盖集成商单位红章。”

对生产厂的条件中提出，需要二个 10 万吨/日以上的市政污水处理工程。本项目是 60t/d 的管网清淤污泥处理工程与市政污水处理工程不完全相同；该条款要求的部分资质证书与项目经理证书已经在最新的资质中被取消。

该条款的描述与《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条第二款“设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关”相违背。

答：技术性能指标中对投标单位资质及业绩的要求全部作废，以招标公告及投标须知

前附表中的资格要求为准。

4、压力式过滤器：Φ1600，H=0.6MPa，Q=80m³/h。正常的压力式过滤器滤速为8-10m³/h，最大12m³/h，设计Φ1600，H=0.6MPa，Q=80m³/h，滤速为40m³/h，这是何种压力式过滤器。请明确。

答：将通过过滤器正常流量“Q=80m³/h”修改为“40~50m³/h”，本项目压力式过滤器原理为：通过提高进水压力强制通过滤料来过滤悬浮物和杂质，滤后水的作用是对精细过滤装置、洗砂器及过滤器自身的冲洗。

对过滤器的要求：1. 通过过滤器过滤后SS去除率不低于90%。2. 由于布置场所场地有限，过滤器直径不超过Φ2.2m。3. 进水泵和反冲洗泵的参数（流量和扬程）与过滤器配套。

5、设备需求一览表中的污泥综合处理车间中添加第269项：地泵3m×8m，40T，单位为套，数量为1；添加第270项：自动采样器，单位为套，数量为1。

二、土建及设备安装标段

1、删除工程量清单中以下表：“表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【门房】”、“表-11 总价措施项目清单与计价表【门房】”、“表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电源外线】”、“表-11 总价措施项目清单与计价表【电源外线】”。

2、工程量清单所有环境保护税税率均修改为0。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2021年9月16日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市区管网清淤污泥处理工程招标文件修改通知02号》（合同编号：GWWNCL-SG、CG）（共1页）已收悉，我单位已理解其内容义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日